

Projekt:

B 169, 2. BA, Verlegung Salbitz-Riesa
Los 12 Knotenpunkt Rostocker Straße



Projektkurzbeschreibung:

Anpassung des bestehenden Knotenpunktes Rostocker Straße in Riesa an die neue Trassenführung der B 169 mit Anpassung der vorhandenen Regenentwässerung und Neubau Regenrückhaltebecken

Leistungsumfang:

- Örtliche Bauüberwachung

Projektdaten:

- ca. 1.000 m RW-Kanal DN 250 – DN 500
- ca. 150 m Schlitzrinne
- ca. 30 St Straßenabläufe mit Ablaufleitung
- ca. 1.000 m Bordanlage
- ca. 14.500 m² bit. Straßenverkehrsfläche der BKL III
- ca. 3.000 m Markierungsarbeiten (Farbe, Heißplastik)
- ca. 800 m SP-Konstruktion
- ca. 100 m Betonschutzwand
- 1 St Regenrückhaltebecken

Projektvolumen:

ca. 1.919 Mio. € brutto

Ausführungszeit:

Beginn 07/2010 – Ende 09/2011

